

回 答 書

入札に関するの質問につき、下記のとおり回答します。

篠 山 市 長 酒 井 隆 明

篠ま地農(工)第2号
 工事名等 平成20年度 中山間地域総合整備事業(一般型) 篠山東部地区
 5-6大芋-A、B(中) 鳥獣害防護柵設置工事

(担当者) 総務部 管財契約課 契約係
 TEL 079-552-1111(内線 354) FAX 079-552-5665

質 問	回 答
1 転倒防止用材 3/25とありますが、1カ所3m/本程度と考えてよろしいですか	1 転倒防止用材は、金抜き設計書のとおり25mに3本を概算計上(最終出来高精算)しております。3/25は計算式です。
2 転倒防止用材 支線等とありますが、等とはアングルアンカー込みと考えてよろしいですか	2 支線等とは転倒を防止する資材一式と考えております。よって、アングルアンカー、支線及び杭(柱)なども転倒防止用材と考えております。
3 転倒防止用材として、時に控え柱を使用しますが、設計・積算においては、考慮なしと考えてよろしいですか	3 2での回答と同様でありますので、設計・積算では支線等と同じと考えております。本来の考え方は、杭(支柱)で安定性(強度)を持たすものとなっております。
4 小運搬の考え方について	4-1 小運搬の計上は、積算基準により計上しておりません。
4-1 小運搬が計上されていませんが、金網設置L=2859.0mであれば、4.6tあまりの計上があってもよいではありませんか？	4-2 4-1と同上です。
小運搬 人力 人肩とありますが、何mで考えればよろしいですか	5-1 鳥獣害防護柵参考図1は参考図であり2本で考えております。現場状況によって、変更も生じます。
5 特記仕様書 第5条3	5-2 補強材としては、計上しておりません。
施工にあたり、地形的な観点から防護柵及び門扉については転倒防止材並びに補強材については不明です。	6 控柱の設置(転倒防止用材)は、同上のとおりです。
図面(1/2)の管理用扉(1m)1カ所に2本ですか	
当初設計に補強材が含まれていますか	
6 控柱の設置は設計に含まれているのか、含まれているとした場合、何箇所か明示ください	