

回 答 書

入札に関する質問につき、下記のとおり回答します。

篠山市長 酒井 隆明

(担当者) 総務部 管財契約課 契約係

TEL 079-552-1111(内線 354) FAX 079-552-5665

工事名等 平成20年度 耐震補強事業 篠山市立西紀北小学校校舎耐震補強工事

質 問	回 答
1 図面番号M-4 職員室と応接室のエアコンですが図面では取付・撤去・移設と指示されていますが、見積では項目に出てきてません。どちらを見積すればいいのか。	校長応接室及び職員室の既存エアコンは撤去処分として下さい。また設計書Ⅱ-C-6(ページNo.-33)にある項目の空調機械撤去工事一式にて、見積計上して下さい。
2 外壁工事 折板葺の施工範囲(面積)が判断しにくいです。7000×500位の範囲と判断していいか。	7000×1000程度として下さい。
3 無収縮コンクリートとあるが、仕様を教えてください。	S-5及びS-8図に表記の通り、設計基準強度 $F_c=210\text{kg}/\text{cm}^2$ 以上、膨張性混和剤入り(メーカー標準混和量投入)として下さい。
4 鉄骨部ブレース ショーボンド KTブレースとあるが、他のメーカーでもいいのか。	施工業者指定はありませんが、KTブレースはJFEシビル認定品同等以上として下さい。
	追 記
	1 KTブレース見えがかり部分のSOP2回塗を追加計上して下さい。
	2 昇降口の手洗い場にて、鏡300×500×5ヵ所を追加計上して下さい。
	3 職員室天カセエアコンにて、サッシアルミパネル部分に冷媒配管を貫通する部分の穴明けは、建築工事にて計上して下さい。
	4 校長応接室天吊エアコンにて、サッシ欄間部分に冷媒配管を貫通する部分はアルミパネルとし、穴明け共建築工事にて計上して下さい。
	以 上

※注意 : 今回(7月1日公告分)より質問に対する回答書については、篠山市HP内次のアドレス「<http://www.city.sasayama.hyogo.jp/koji/08-nyusatsukokoku.html>」のページ下段【平成20年度 これまでの入札公告内容及び質問回答について】に質問があった場合には掲載します。

※注意 : 質問の回答に対する再質問について期間は設定しませんがなるべく早く行ってください。なお、再回答の時期により回答が出来ない場合も有ります。