

回 答 書

入札に関するの質問につき、下記のとおり回答します。

質問書提出期限日 平成22年1月6日

篠山市長 酒井 隆明

(担当者) 総務部 管財契約課 契約係

TEL 079-552-1111(内線 354) FAX 079-552-5665

工事名等 篠城公(工)第1号

平成21年度 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 篠山市立中央公民館分館(城東公民館) 耐震補強工事

質 問	回 答
1. 特殊補強本体工事のクロスウォールのデザインバリエーションの種類及び施工方法・詳細を指示下さい。	図面S'-01を参照。
2. 柱型 鉄板巻きの施工業者(鉄骨製作工場の表示 Mグレード)でよろしいか。又、超音波探傷試験が必要でしょうか。	よろしい。又、超音波探傷試験は必要。
3. 壁 内装薄塗材E吹付(アイカ ジョリパット JP-100同等)仕上げパターンを指示下さい。	仕上げパターンは「ジュラク」とする。
4. 10木工事 鴨居・敷居・三方枠の樹種指定を指示下さい。	樹種はスプルース(見え掛かり面は上小節)とする。
5. 18雑工事 ピクチャーレールの取付は、天井か壁か指示下さい。又、本体、他フック・ワイヤーハンガーは含まれるのですか。	ピクチャーレールは、天井先付タイプ(廻縁兼用)とする。又、ライナーフック、ワイヤーハンガー(1m)は、それぞれ1m当り4ヶ所とする。
6. A-17ふれあいセンターの掲示板クロスは、見積に含まれるのでしょうか。	見積に含む。掲示板クロスは、サンゲツ サンフォーム同等とする。
7. 特殊補強工事 格子型ブロック耐震壁の寸法・形状等の詳細を指示下さい。	図面S'-01を参照。
8. 特殊補強工事 格子ブロック耐震壁 クロスウォールの施工業者又はメーカーを教えてください。	格子ブロック壁の施工(Pca部材の製造および組立)は、大成建設株式会社および大成建設株式会社が施工指導を行うものとする。
9. 工事期間中は、施設全休館でしょうか。	1階城東支所、城東公民館(X1～X3通り)以外は、休館とする。
10. 現場員詰所は施設内一室使用可能でしょうか、若しくは外部ハウス設置スペースはありますか。	施設内一室使用可能。

<p>11.図S - 7 柱鉄板巻き図 設計書NO.6 無収縮モルタル 柱と鉄板の隙間は無収縮モルタル注入ですか。又、注入であれば注入量は無収縮モルタル2.9m3に入っているのですか。</p>	<p>無収縮モルタル注入とする。注入量0.73m3は、無収縮モルタル2.9m3に含んでいない。</p>
<p>12.設計書No.8 接合筋 クロスウォールの取付方法がわかりませんが、取り付け用アンカーが必要であれば、接合筋の数量に入っているのですか。又は施工メーカーに込みですか。</p>	<p>取り付け用アンカーは、接合筋(設計書No.8)の数量に含まず、設計書 -A-20特殊補強本体工事に含む。図面S'-01を参照。</p>
<p>13.設計書No.4 外部足場と内部足場(脚立足場 直列) クロスウォールの施工をするには、桝組足場が内外36㎡で72㎡必要ではないかと思われませんが、設計では桝組が少なく、内部は脚立ですが、どの様に仮設を設計されているのか教えていただけないか。</p>	<p>クロスウォールに関連する外部足場は、設計書 No.39 -A-21特殊補強付帯工事 数量を参照。</p>
<p>14.工期が平成22年3月29日となっていますが、困難であると思われるが、工期延長は出来ますか。</p>	<p>工期延長は出来ません。</p>
<p>15.M-04より油配管の撤去がありますが、油タンク本体の撤去は別途と考えてよろしいか。</p>	<p>本工事範囲外とする。</p>

注意 : 質問の回答に対する再質問について期間は設定しませんがなるべく早く行ってください。なお、再回答の時期により回答が出来ない場合も有ります。